

ANEXO II – MEMORIA ECONÓMICA.

El importe del presente encargo se ha calculado sobre la base del coste correspondiente a su realización material conforme a lo especificado en la Cláusula 2 del presente encargo, aplicando las tarifas respectivas. Comprende la totalidad de sus gastos, así como todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del mismo.

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Administración del encargo a través de la empresa TRAGSA a la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (681.731,39 €)**

El presupuesto estimado para la ejecución del presente servicio es el siguiente:

Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
01		DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	1	15.865,08	15.865,08
		DEMOLICIONES Y DESMONTAJES			
DNP0313	ud	ADECUACIÓN ALTURA DE TAPA DE POZO O ARQUETA Adecuación de altura de pozo de sumidero, registro o arqueta existente de compañía distribuidora de servicios a la cota final del nuevo pavimento, incluyendo la reconstrucción parcial de pozo-arqueta existente, comprendiendo: el desmonte de la tapa y cerco, retirada de residuos del interior, picado hasta descubrir la fábrica de ladrillos perimetral, si fuera preciso, el recrecido con fábrica de ladrillos macizos perforados de 1 pie de espesor recibidos con mortero de cemento y arena de río, enfoscado y bruñido en su interior, recibido de cerco de fundición, rellenos exteriores compactados. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	6,00	93,46	560,76
DNP0313b	ud	REPOSICIÓN DE TAPA DE POZO O ARQUETA Reposición de cerco y tapa de pozo de registro o arqueta existente de compañía distribuidora de servicios en mal estado. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	2,00	188,28	376,56
DIS012	Ud	DEMOLICIÓN DE IMBORNAL Demolición de imbornal urbano de fábrica de ladrillo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	6,00	20,58	123,48
DMX090	m	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	182,38	3,75	683,93
DMX091	m	DEMOLICIÓN DE RÍGOLA Demolición de rígola sobre base de hormigón con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	294,18	1,73	508,93
DMX080b	m²	DEMOLICIÓN DE PAV. DE ACERA Demolición de pavimento exterior de acera, con medios mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	109,96	2,70	296,89
DTM030	Ud	DESMONTAJE C/RECUP. DE SEÑAL VERTICAL Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y elementos de sujeción, con martillo neumático, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	17,00	7,25	123,25
DMC010	m	CORTE DE PAVIMENTO CON MÁQUINA Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	389,35	3,76	1.463,96
DMF020	m²	DEMOLICIÓN DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO e=30 cm Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 30 cm de espesor medio, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	551,63	19,70	10.867,11
DMX020	m³	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA. Demolición de hormigón en masa en exterior, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	10,45	39,17	409,33