

Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
DTM901	m.	DESMONTAJE DE REJA/BARANDILLA Desmontaje con recuperación de material de barandilla/reja con martillo neumático, incluso retirada de los productos desmontados al lugar de las obras designado por la D.F. para la realización de acopios intermedios. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	15,00	5,78	86,70
DTM037	Ud	DESMONTAJE MARQUESINA Desmontaje con recuperación del material de marquesina, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	2,00	182,09	364,18
		Total 01	1	15.865,08	15.865,08
02		MOVIMIENTO DE TIERRAS	1	19.552,94	19.552,94
		MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ACE020b	m³	EXCAVACIÓN Y ENSANCHE DE CAJA Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos y retirada de los materiales excavados. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	270,05	10,09	2.724,80
ACP030	m²	PERFILADO DE CAJEO C/MEDIOS MANUALES Perfilado y refino de paredes y fondo de caja de pavimento, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.	771,56	6,35	4.899,41
ACE040b	m³	EXCAVACIÓN EN ZANJAS H<= 1.25 Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	115,92	12,02	1.393,36
ACE016	m³	EXCAVACIÓN A MANO Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, de más de 1,25 m de profundidad máxima, en terreno de tránsito compacto, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga manual a camión. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	35,69	53,31	1.902,63
ACR020	m³	RELLENO Y COMPACTADO EN ZANJAS Relleno de zanjas con tierra de préstamo con medios mecánicos, y compactación al 90% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	67,62	41,56	2.810,29
ACR030	m³	RELLENO EN TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA Relleno en trasdós de obra de fábrica, con grava 20/30 mm con medios mecánicos. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	7,60	34,25	260,30
GTB010b	m³	TRANSPORTE A VERTEDERO Transporte de tierras o escombros con camión a vertedero específico, lugar de vertido designado por la Dirección de obra, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	787,84	4,39	3.458,62
ACT020b	m³	CARGA SOBRE CAMIÓN Carga de tierras procedentes de excavaciones o demoliciones con medios mecánicos, sobre camión. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	787,84	2,67	2.103,53
		Total 02	1	19.552,94	19.552,94