

Código	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
04		RED DE SANEAMIENTO	1	15.509,82	15.509,82
		SANEAMIENTO			
ZIUS011	m	COLECTOR PVC DN200 SN8 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m ² . Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	138,00	24,34	3.358,92
ZIUS090	Ud	IMBORNAL SIFÓNICO SIMPLE Imbornal de hormigón en masa "in situ", de 30x70x90 cm, con poceta de clapeta.	23,00	528,30	12.150,90
		Total 04	1	15.509,82	15.509,82
05		RED DE ELECTRICIDAD	1	73.220,84	73.220,84
		RED DE ELECTRICIDAD			
E2510c	Ud	ARQUETA PASO Y DERIVACIÓN Arqueta de 60x60 cm y profundidad hasta 90 cm, para paso y derivación, realizada mediante fábrica de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida en su interior con mortero de cemento, tapa y cerco de fundición de 60x60 cm de clase B-125. Medida la unidad terminada. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	22,00	306,41	6.741,02
IEH012	m	CABLE ELÉCTRICO DE 0,6/1 KV DE TENSIÓN NOMINAL. Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x16 mm ² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	4.013,13	7,38	29.616,90
IUP040	m	CONDUCTOR AISLADO DE TIERRA ES07Z1-K (AS) 16 mm ² Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	4.013,13	7,48	30.018,21
IUP099	Ud	ACOMETIDA PARA MARQUESINA Acometida desde arqueta de paso y derivación a marquesina mediante tubo corrugado de doble pared de 63 mm. de diámetro, embebido en la cimentación a construir, incluso recibido del mismo en arqueta. Se incluye la parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.	22,00	10,98	241,56
IUP130	Ud	AMPLIACIÓN CUADRO EXISTENTE Ampliación de cuadro general existente, añadiendo aparataje y elementos de protección para nueva línea exterior de fuerza. Totalmente instalada.	15,00	340,21	5.103,15
ZIUP001	Ud	LEGALIZACIÓN, TASAS Y PERMISOS Partida Alzada a Justificar. Legalización eléctrica de las instalaciones mediante proyecto, OCT, boletines, tasas de inspección y permisos de instalación.	1,00	1.500,00	1.500,00
		Total 05	1	73.220,84	73.220,84