

<b>Código</b>	<b>Ud</b>	<b>Resumen</b>	<b>CanPres</b>	<b>Pres</b>	<b>ImpPres</b>
ZYCB050	m²	CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS DE ACERO, e=10 mm Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.	6,00	13,07	78,42
		<b>Total 09.01</b>	<b>1,00</b>	<b>434,52</b>	<b>434,52</b>
<b>09.02</b>		<b>FORMACIÓN</b> FORMACIÓN	<b>1,00</b>	<b>4.063,30</b>	<b>4.063,30</b>
<b>09.03</b>		<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b> EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	<b>1,00</b>	<b>1.702,95</b>	<b>1.702,95</b>
<b>09.04</b>		<b>MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS</b> MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS	<b>1,00</b>	<b>2.233,44</b>	<b>2.233,44</b>
<b>09.05</b>		<b>INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR</b> INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR	<b>1,00</b>	<b>472,62</b>	<b>472,62</b>
ZYPC060	Ud	TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA DE OBRA. Transporte de caseta prefabricada de obra. Incluyendo entrega y regida.	3,00	157,54	472,62
		<b>Total 09.05</b>	<b>1,00</b>	<b>472,62</b>	<b>472,62</b>
<b>09.06</b>		<b>SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS</b> SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS	<b>1,00</b>	<b>1.038,96</b>	<b>1.038,96</b>
ZYSM005	m	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE 8 cm DE ANCHURA Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.	200,00	5,13	1.026,00
ZYSN020	Ud	PALETA MANUAL DE PASO ALTERNATIVO Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.	4,00	3,24	12,96
		<b>Total 09.06</b>	<b>1,00</b>	<b>1.038,96</b>	<b>1.038,96</b>
		<b>Total 10</b>	<b>1</b>	<b>9.945,79</b>	<b>9.945,79</b>
		<b>Total, ADECUACIÓN PARADAS</b>	<b>1</b>	<b>598.799,75</b>	<b>598.799,75</b>