

ANEXO II. DESGLOSE ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DEL ENCARGO**MEDICIONES Y PRESUPUESTO****MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES - TRABAJOS PREVIOS - SERVICIOS AFECTADOS**01.08 m² LIMPIEZA PIEDRA CHORRO ARENA**

m². Limpieza piedra con chorro de arena de sílice y agua a presión en cualquier tipo de paramento consistente en: 1) Limpieza paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por maquinaria apropiada eliminando residuos de obra, polvo, etc..., hasta una limpieza total y desincrustado de la piedra, i/medios auxiliares hasta 3 m de altura.

Fachada Norte	1	10,10	3,82	38,58					
Fachada Sur	1	10,10	3,82	38,58					
Fachada Este	1	5,09	3,82	19,44					
Fachada Oeste	1	5,09	3,82	19,44					
					SUMA A ORIGEN	116,04			
						116,04	12,81	1.486,47	

I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor

Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

apantillado zona	1	65,30		65,30					
puertas									
zona de nuevo acceso	1	2,00		2,00					
peatonal									
base de nichos	1	11,35		11,35					
zona de cimentación de	1	37,70		37,70					
ampliación									
					SUMA A ORIGEN	116,35			
						116,35	49,01	5.702,31	

I18015 m³ Demolición fábrica ladrillo hueco

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco, por medios manuales, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

APERTURAS DE HUECOS									
cerramiento oeste	0,35	3,82	5,05	6,75					
puerta incinerador	0,35	2,45	2,45	2,10					
hueco paso peatonal	0,35	4,08	2,20	3,14					
muro									
ventana alzado sur	0,35	2,45	0,65	0,56					
puertas aseos	0,7	2,20	0,95	1,46					
DEMOLICIONES INTERIORES									
sala de control	0,35	4,45	3,82	5,95					
cerramiento (doble hoja)	0,7	4,45	3,82	11,90					
despacho-aseo	0,35	4,45	3,82	5,95					
aseos	0,35	2,60	3,82	3,48					
	0,35	1,20	3,82	1,60					
	0,35	1,47	3,82	1,97					
	0,35	3,07	3,82	4,10					
					SUMA A ORIGEN	48,96			
						48,96	160,24	7.845,35	

TACA_1 m³ Acarreo de residuos de demolición a pie de carga
Acarreo de residuos de demolición a pie de carga