

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
	aplantillado zona	1	65,30		0,20	13,06			
	puertas								
	zona de nuevo acceso	1	2,00		0,20	0,40			
	peatonal								
	base de nichos	1	11,35		0,20	2,27			
	zona de cimentacion de	1	37,70		0,20	7,54			
	ampliación								
	APERTURAS DE								
	HUECOS								
	cerramiento oeste	0,35	3,82	5,05		6,75			
	puerta incinerador	0,35	2,45		2,45	2,10			
	huevo paso peatonal	0,35	4,08		2,20	3,14			
	muro								
	ventana alzado sur	0,35	2,45	0,65		0,56			
	puertas aseos	0,7	2,20	0,95		1,46			
	DEMOLICIONES								
	INTERIORES								
	sala de control	0,35	4,45		3,82	5,95			
	cerramiento (doble hoja)	0,7	4,45		3,82	11,90			
	despacho-aseo	0,35	4,45		3,82	5,95			
	aseos	0,35	2,60		3,82	3,48			
		0,35	1,20		3,82	1,60			
		0,35	1,47		3,82	1,97			
		0,35	3,07		3,82	4,10			
	SUMA A ORIGEN					72,23			
							72,23	32,93	2.378,53
Z01.01	ud DESCONEXIÓN DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN DE								
	ACC - ELECTRICIDAD - ILUMINACIÓN								
	UD. Desconexión de la red eléctrica y levantado de canalizaciones								
	eléctricas y de telefonía de la edificación existente, por medios ma-								
	nuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpie-								
	za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-								
	ro o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y medios de								
	seguridad.								
	electricidad	1				1,00			
	acc	1				1,00			
	iluminacion	1				1,00			
	SUMA A ORIGEN					3,00			
							3,00	543,70	1.631,10
Z01.02	ud LEVANTADO Y TRASLADO DE MOBILIARIO INTERIOR								
	UD. Levantado de mobiliario interior por medios manuales, incluso								
	limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a								
	punto de almacenaje que proponga la Ciudad Autónoma y con p.p.								
	de medios auxiliares.								
	interior	1				1,00			
	SUMA A ORIGEN					1,00			
							1,00	450,57	450,57
Z01.03	m³ DESMONTADO DE CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA								
	m2. Desmontado de carpintería metálica o madera, en cualquier ti-								
	po de muros o soporte en pavimento, incluidos cercos, hojas (inclu-								
	so cristal), cerrajerías y accesorios, por medios manuales, incluso								
	limpieza, retirada de a pie de carga para posterior tratamiento o tras-								
	lado a vertedero con p.p. de medios auxiliares.								
	verja exterior existente	1	8,00	0,20	2,70	4,32			
	carpinterías en muro	6	4,15	0,10	0,50	1,25			
	puerta trasera acceso	1	0,05	0,75	2,10	0,08			
	sala control								
	barandilla madera	1	2,65	0,10	1,20	0,32			
	puerta lateral acceso	2	0,05	1,15	2,10	0,24			
	sala de control								
	puerta acceso aseos	1	0,05	1,15	2,10	0,12			
	SUMA A ORIGEN					6,33			
							6,33	43,30	274,09