

## MEDICIONES Y PRESUPUESTO

| Código | Descripción | Nº<br>Uds | DIMENSIONES |         |        | Subtotales | Cantidad | Precio | Importe |
|--------|-------------|-----------|-------------|---------|--------|------------|----------|--------|---------|
|        |             |           | Longitud    | Anchura | Altura |            |          |        |         |

**CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS****Z02.01 m³ EXC.ZANJA A MÁQUINA T.COMPACTO C/TRANS.OBRA C/AGOTAMIENTO**

M3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos con nivel freático por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta de la zanja, achique de agua con bomba autoaspirante eléctrica de 5,5 cv. l/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

|                                              |   |       |      |      |      |
|----------------------------------------------|---|-------|------|------|------|
| acometida a pozo existente para derivación   | 1 | 3,50  | 0,50 | 1,00 | 1,75 |
| acometida a nuevo pozo desde arquetas        | 1 | 1,50  | 0,40 | 1,00 | 0,60 |
| instalación de rejillas de recogida de aguas | 1 | 3,95  | 0,40 | 1,00 | 1,58 |
|                                              | 1 | 21,40 | 0,30 | 0,50 | 3,21 |
|                                              | 1 | 1,50  | 0,30 | 0,70 | 0,32 |
|                                              | 1 | 5,60  | 0,30 | 0,70 | 1,18 |
|                                              | 1 | 9,90  | 0,30 | 0,70 | 2,08 |
| instalaciones aseos                          | 1 | 1,30  | 0,30 | 0,40 | 0,16 |
|                                              | 1 | 1,70  | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
|                                              | 1 | 2,10  | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
|                                              | 1 | 3,80  | 0,30 | 0,40 | 0,46 |
|                                              | 1 | 1,40  | 0,20 | 0,20 | 0,06 |
|                                              | 1 | 0,80  | 0,20 | 0,20 | 0,03 |
| arquetas pozo nuevo                          | 4 | 0,50  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|                                              | 1 | 1,00  | 1,00 | 1,50 | 1,50 |

SUMA A ORIGEN 13,88

13,88 66,28 919,97

**I03020 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno franco-ligero**

Excavación mecánica en zanja en terreno franco-ligero en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

|                                   |   |        |      |       |
|-----------------------------------|---|--------|------|-------|
| zona puertas                      | 1 | 65,30  | 0,30 | 19,59 |
| base de nichos                    | 1 | 11,35  | 0,30 | 3,41  |
| zona de cimentación de ampliación | 1 | 37,70  | 0,30 | 11,31 |
| cimentaciones de nuevo acceso     | 1 | 19,51  | 0,30 | 5,85  |
| cimentaciones bancos corridos     | 1 | 3,20   | 0,30 | 0,96  |
|                                   | 1 | 17,90  | 0,30 | 5,37  |
|                                   | 1 | 4,35   | 0,30 | 1,31  |
|                                   | 1 | 2,46   | 0,30 | 0,74  |
|                                   | 1 | 25,16  | 0,30 | 7,55  |
|                                   | 1 | 30,04  | 0,30 | 9,01  |
| cimentación reposición            | 1 | 24,33  | 0,30 | 7,30  |
| rampa                             |   |        |      |       |
| bajo aplastado nuevo              | 1 | 68,50  | 0,30 | 20,55 |
|                                   | 1 | 126,60 | 0,30 | 37,98 |
|                                   | 1 | 109,29 | 0,30 | 32,79 |

SUMA A ORIGEN 163,72

163,72 6,57 1.075,64

**Z02.03 m³ RELLENO Y COMPACTADO C/RANA C/APORTE**

m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

|                                   |   |       |      |       |
|-----------------------------------|---|-------|------|-------|
| zona puertas                      | 1 | 65,30 | 0,30 | 19,59 |
| base de nichos                    | 1 | 11,35 | 0,30 | 3,41  |
| zona de cimentación de ampliación | 1 | 37,70 | 0,30 | 11,31 |