

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 3 CIMENTACIÓN GEOTECNIA E IMPERMEABILIZACIÓN

Z03.01 ud ESTUDIO DEL SUELO Y GEOTECNICA

ud. Al no realizarse un estudio geotecnico para esta edificación se realizaran varias pruebas geotecnicas a fin de valorar el terreno y su nivel, se realizara una cata y un penetro en la zona de la edificación.

segun texto partida

1

1,00
SUMA A ORIGEN 1,00
1,00 1.494,02 1.494,02

Z03.02 m² IMPERMEABILIZACIÓN LOSA.ASFÁLTICA C/PRES.HIDROST.

m2. Impermeabilización de solera constituida por: lámina drenante Danodren H-15 Plus colocada sobre el terreno; capa de mortero de regularización; imprimación asfáltica 0,3 kg/m2, Curidan; con parte proporcional de banda de refuerzo Banda E 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Polydan 48 P Parking, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al soporte con soplete; Lámina geotextil de 200 g/m2 Danofelt PY-200. Lista para verter capa de hormigón de limpieza en su capa de proteccion . Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-31 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterradas". Nº567/11., medida la unidad totalmente colocada y en sus bordes bien ajustada y soldada.

bajo losa de

cimentación

cimentación ampliación

cimentación

columbarios

con pliego laterales

hasta 60 cm

1

1

2

2

37,00

14,20

9,40

3,95

2,00

2,00

0,60

0,60

37,00

14,20

22,56

9,48

SUMA A ORIGEN 83,24

83,24 30,22 2.515,51

Z03.03 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 V.BOMBA LOSA Y SOLERA

m3. Hormigón armado HA-25/P/20/XC2 elaborado en central, en losa de cimentación, l/armadura (100 kg/m³), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, CE Código Estructural 2021 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

bajo losa de

cimentación

cimentación ampliación

cimentación

columbarios

cimentación muros

acceso

solera bajo banco

corrido

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37,00

14,20

4,00

8,42

45,60

52,05

6,61

36,45

5,85

10,23

0,40

0,40

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

14,80

5,68

0,64

1,35

3,42

3,90

0,50

2,73

0,44

0,77

SUMA A ORIGEN 34,23

34,23 569,98 19.510,42