

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS**05.01 m² FORJADO VIGUETAS IPN-120 20+5 HA-30**

m². Forjado 20+5 cm formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de Porexpan 62x100x20 cm y capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-30/B15/XS1 N/mm², con tamaño máximo del árido de 15 mm, elaborado en central, i/pp. de zunchos, armaduras (4,5 kg/m²), encofrado y desencofrado, totalmente terminado.(carga total 650 kg/m²). Según Código Estructural 2021.

forjado zona ampliada	1	4,00	9,40	37,60					
				SUMA A ORIGEN	37,60				
					37,60	136,05	5.115,48		

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

muros entrada	1	8,45	3,20	27,04					
	1	4,00	3,20	12,80					
				SUMA A ORIGEN	39,84				
					39,84	39,52	1.574,48		

ZD05AA003 m ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

m de perfil HEB-140 de Acero laminado S275, tensión de rotura de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de pintura antioxidante, dos capas, según Código Estructural 2021 y CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Pilares HEB-140	6	3,15	18,90						
			SUMA A ORIGEN	18,90					
				18,90	263,75	4.984,88			

B01059 ud Placa anclaje S275 300x300x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 15 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

	6	6,00							
			SUMA A ORIGEN	6,00					
				6,00	69,53	417,18			

TOTAL CAPÍTULO 5..... 12.092,02