

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA - FACHADA Y DISTRIBUCIÓN

**Z06.01 m² CAPUCHINA -FÁBRICA 1/2P. LHD 8cm+TABICÓN LHD 8cm
MORT.M-5**

M2.Cerramiento CAPUCHINA formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm, Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3 (densidad 35 kg/m³, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con UNE EN 14315-1:2013) sobre la cara interior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2003. y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2012, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

fábrica en fachadas

según planos

PLANTA BAJA 2 4,00 3,00 24,00

1 9,50 3,00 28,50

conformación huecos 1 15,00 15,00

nuevas carpinterías

a deducir huecos

V3 -1 4,40 2,07 -9,11

V2 -1 4,25 0,83 -3,53

V1 -1 2,45 1,80 -4,41

V4 -1 0,53 2,43 -1,29

P1 -1 0,93 2,43 -2,26

SUMA A ORIGEN 46,90

46,90 57,51 2.697,22

Z06.02 m BANCO CORRIDO PARA ENCINTAR JARDINES

m1. Banco corrido para encintar bancales conforme a geometría de proyecto. Formado por fábrica de bloques de hormigón aparejados sobre pequeña solera de hormigón (no incluida) y revestidas exteriormente por una capa de 5cm de mortero M-5 aditivado con fibras de polipropileno con cantos de borde de banco redondeados y acabado exterior con resina blanca apta para la intemperie. Medida la unidad en proyección horizontal completamente ejecutada. Se incluye preinstalación eléctrica para instalación de iluminación ornamental tipo led y registros.

6 bancales

1 45,60 45,60

1 52,05 52,05

1 6,61 6,61

1 36,45 36,45

1 5,85 5,85

1 10,23 10,23

SUMA A ORIGEN 156,79

156,79 95,50 14.973,45

Z06.03 m² FABRICACIÓN DE COLUMBARIOS FONDO 40 cm

m2. Columbarios de fábrica de ladrillo perforado toco y tableros de hormigón armado con fibras de espesor 10 cm prefabricados in situ a medida (huecos 50x50, 40x40 y 30x 30 cm) según proyecto con un fondo de 40 cm, revestimiento exterior con mortero M-5 acabado interior y exterior en 2 capas de pintura acrílica para exteriores ultrafix o similar color según criterio de la D.F. conforme a proyecto. Se ejecutará una base elevada mínimo 25 cm desde la línea de pavimento. Medido en proyección vertical.

1 77,80 77,80

a deducir huecos -2 4,25 0,50 -4,25

SUMA A ORIGEN 73,55

73,55 139,07 10.228,60