

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				

CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y PROTECCIONES

13.01 ud TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSIÓN s/ PRY.

Ud. Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto eléctrico de ingeniero.

proyecto verificación
cálculo

1

1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 2.080,00 2.080,00

13.02 u INSPECCIÓN O.C.A. LOCAL PÚBLICA CONCURRENCIA

Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) por potencia instalada en kW, en local de pública concurrencia; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por Kw contratado).

1

1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 520,00 520,00

Z13.03 Ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA

ud. Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 75 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 20 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexiada y probada.

1

1,00

SUMA A ORIGEN 1,00

1,00 2.000,33 2.000,33

Z13.04 m CANALIZACIÓN 40 mm Policarbonato

ml. Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris RAL 7035, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, con grado de protección IP44.

derivación individual

1

1,59

1,59

SUMA A ORIGEN 1,59

1,59 6,61 10,51

Z13.05 m CANALIZACIÓN 50 mm Polietileno de doble pared

ml. Canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización..

1

69,06

69,06

SUMA A ORIGEN 69,06

69,06 3,69 254,83

Z13.06 m CANALIZACIÓN 16 mm PVC

ml. Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.