-

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Cantidad	Precio	Importe

CAPÍTULO 16 PINTURAS Y TRATAMIENTOS

Z16.01 **m² P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR**

m2. Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

interiores paredes								
perimetro								
sala de espera	1	27,20		3,80	103,36			
vestíbulo	1	6,85		3,80	26,03			
sala de incineración	1	19,70		3,80	74,86			
cuarto de instalaciones	1	8,62		3,80	32,76			
interiores techo								
sala de espera	1	38,55			38,55			
vestíbulo	1	2,70			2,70			
sala de incineración	1	22,80			22,80			
vestíbulo aseos	1	2,30			2,30			
aseo	1	2,20			2,20			
aseo adaptado	1	5,44			5,44			
cuarto de instalaciones	1	3,85			3,85			
A DEDUCIR HUECOS								
P1 (una cara)	-1		0,93	2,43	-2,26			
Pi (dos caras)	-4		0,85	2,10	-7,14			
V1 (una cara)	-1		2,45	1,80	-4,41			
V2 (una cara)	-1		4,25	0,83	-3,53			
V3 (una cara)	-1		4,40	2,07	-9,11			
V4 (una cara)	-1		0,63	2,43	-1,53			
Pm1 (una cara)	-1		2,30	2,36	-5,43			
Pm2 (una cara)	-1		0,83	2,20	-1,83			
				SUMA A ORIGEN		279,61		
						279,61	11,54	3.226,70

Z16.02 **m² PINTURA IMPERMEABILIZANTE REVETÓN SATINADO**

m². Revestimiento mural impermeabilizante y transpirable listo al uso REVETON® SATINADO 100% de Revetón de acabado liso satinado a base de resina acrílica pura en emulsión acuosa, carbonatos cálcicos y pigmentos estables a los UV, con Ref. de la carta de Colores para Fachadas Revetón, aplicado en dos o tres manos a un consumo total aproximado de 250 a 300 m/m², según ficha técnica del producto.

6 bancales								
frente+asiento+franja								
10 cm								
	1	45,60	1,05		47,88			
	1	52,05	1,05		54,65			
	1	6,61	1,05		6,94			
	1	36,45	1,05		38,27			
	1	5,85	1,05		6,14			
	1	10,23	1,05		10,74			
columbarios colores								
frente	1	77,80			77,80			
laterales	1	54,89	0,40		21,96			
interiores 50x50	30	0,50	4,00	0,40	24,00			
interiores 40x40	62	0,40	4,00	0,40	39,68			
interiores 30x30	141	0,30	4,00	0,40	67,68			
resto franja y repasos	1	25,00			25,00			
Acceso nuevo	1	28,00			28,00			
	1	2,20			2,20			
muros nuevos (2 caras)	2	4,23		3,20	27,07			
	2	10,35		3,20	66,24			
				SUMA A ORIGEN		544,25		
						544,25	11,02	5.997,64

Z16.03 **m² PREPARACIÓN DE SOPORTES PARA PINTADO AGUAPLAST EXTERIORES**

m². Preparación de soportes base cemento con limpieza de superficies en superficie de nichos interior y exterior, emplastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana. Medida la superficie lista para pintado (no incluido)