

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
Z17.10	ud PODA DE ARBOLADO EXISTENTE PARA ADAPTACIÓN A JARDIN								
	Ud. Poda de árbol existente para ornamentación de jardín con aplicación de pasta cicatrizante en cortes. Incluye traslado de residuos a pie de carga para su tratamiento. Medida la unidad completamente ejecutada y terminada								
	árboles existentes	24				24,00			
						SUMA A ORIGEN	24,00		
							24,00	42,44	1.018,56
Z17.11	ud BANCA HORMIGON ARMADO BLANCO "TWIG" 237x193x46 o SIMILAR								
	Ud. Banca modelo Twig 237x193x46 de hormigón armado blanco con decapado suave e hidrofugado de ESCOFET o similar para exteriores. Apoyado sin anclajes sobre acabados de pavimento nivelado en horizontal, totalmente acabado e instalado.								
	Plaza Cubierta	4				4,00			
						SUMA A ORIGEN	4,00		
							4,00	3.216,14	12.864,56
TF12008	m² Desbroce y limpieza manual con densidad alta								
	Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad alta (vegetación herbácea y arbustiva con densidad alta, y vegetación arbórea, con una superficie cubierta mayor del 80 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles ($\varnothing < 20$ cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de restos forestales sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está incluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.								
	totalidad del terreno vegetal	1	599,25			599,25			
						SUMA A ORIGEN	599,25		
							599,25	2,55	1.528,09
Z17.13	ud TRASPLANTE DE ÁRBOL								
	Ud. Trasplante de árbol de hasta 200 cm de diámetro de cepellón, con trasplantadora o a mano. Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces y primer riego. Se medirá la unidad completamente ejecutada								
	árbol en zona de acceso	1				1,00			
						SUMA A ORIGEN	1,00		
							1,00	554,00	554,00

TOTAL CAPÍTULO 17 50.383,34