

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código	Descripción	Nº Uds	DIMENSIONES			Subtotales	Cantidad	Precio	Importe
			Longitud	Anchura	Altura				
CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD									
ZSS01	m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA								
	Valla metálica prefabricada desmontable, con listones de acero galvanizado de 2,00 m. de altura y 2 mm. de diámetro, soporte prefabricado de hormigón , separados cada 2 m., incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.								
	PERIMETRO DE LA OBRA								
		1				1,00			
						SUMA A ORIGEN	1,00		
							1,00	16,08	16,08
ZSS02	m. RED VERTICAL PERIM. FORJADO								
	Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 486/97.								
	alzados en andamios								
		1	74,60			74,60			
						SUMA A ORIGEN	74,60		
							74,60	4,07	303,62
ZSS03	m2 RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL								
	Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, enredada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.								
	proteccion albañileria en ventanas								
	alzados en andamios								
		1	50,34			50,34			
		1	45,80			45,80			
						SUMA A ORIGEN	96,14		
							96,14	6,83	656,64
L01207	mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).								
	Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997								
		4,00				4,00			
							4,00	256,20	1.024,80
ZSS05	m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.								
	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.								
		1,00				1,00			
							1,00	3,91	3,91